DIGOUT EXCAVATION *

STATION		cu. yards		sq. yards	REMARKS
FROM	TO	DIGOUT EXCAVATION	SPECIAL BORROW NEAT LINE	GEOTEXT. STAB.	
35+25.00	38+85.00	460	282	480	DIGOUT NO. 1 - NB CENTER LANE
69+33.00	70+16.00	113		425	DIGOUT NO. 2 - ALKALI EAST APPROACH
76+03.00	77+01.00	42		156	DIGOUT NO. 3 - LAKE ELMO EAST APPROACH
76+44.00	77+50.00	81		303	DIGOUT NO. 4 - LAKE ELMO WEST APPROACH
77+23.00	77+96.00	58	27	97	DIGOUT NO. 5 - SB OUTSIDE LANE
81+02.00	96+61.00	2,139	1,348	2,079	DIGOUT NO. 6 - NB INSIDE LANE
153+28.00	155+08.00	208	122	240	DIGOUT NO. 7 - NB CENTER LANE
171+45.00	172+48.00	200	107	275	DIGOUT NO. 8 - SB CENTER & OUTSIDE LANE
190+31.00	190+97.00	20		77	DIGOUT NO. 9 - ROXY APPROACH
191+00.00	192+00.00	96	51	133	DIGOUT NO. 10 - SB CENTER LANE
TOTAL		**3,417**	**1,937**	**4,265**	

** SEE DETAIL*

DIGOUT EXCAVATION *

STATION		cu. yards		sq. yards	REMARKS
FROM	TO	DIGOUT EXCAVATION	CRUSHED AGG. COURSE	GEOTEXT. STAB.	
656+35.00	658+90.00	375	356	653	DIGOUT NO. 1
660+00.00	661+35.00	295	300	527	DIGOUT NO. 2
748+40.00	751+20.00	827	780	1,436	DIGOUT NO. 3
752+00.00	753+15.00	159	169	294	DIGOUT NO. 4
781+05.00	783+40.00	533	505	917	DIGOUT NO. 5
789+40.00	790+75.00	190	196	346	DIGOUT NO. 6
805+30.00	807+10.00	519	512	923	DIGOUT NO. 7
808+55.00	810+05.00	330	331	585	DIGOUT NO. 8
980+60.00	981+45.00	113	129	218	DIGOUT NO. 9
1058+65.00	1062+90.00	986	895	1,658	DIGOUT NO. 10
1085+40.00	1086+75.00	458	398	703	DIGOUT NO. 11
TOTAL		4,785	4,572	8,260	

* SEE DIGOUT DETAILS. DIGOUT QUANTITIES INCLUDE TAPERS.