TOPSOIL & SEEDING

STATION		cu. yards	acres						REMARKS
		TOPSOIL SALVAGING & PLACING	SEED			FERTILIZER	CONDITION SEEDBED #	MULCH - COMPOST	
FROM	TO		NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 1			
605+00.00	635+00.00	2,051	3.8		1.7	3.8	5.5		
635+00.00	665+00.00	2,845	4.6		1.9	4.6	6.5		
665+00.00	695+00.00	1,568	1.4	0.2	1.7	1.4	3.1	0.2	INCLUDES OBLITERATE ROADWAY AREA
695+00.00	710+15.63	1,738	2.8	0.1	1.3	2.8	4.1	0.1	
							0.0		
0+22.00	5+66.44	451	0.4			0.4	0.8		COONEY ROAD - INCLUDES OBLITERATE ROADWAY AREA
							0.0		
649+49.37 LT.	649+65.79 LT.	125	0.4			0.4	0.4		UPSTREAM BERM
649+37.10 RT.	651+34.57 RT.	499	2.0			2.0	2.0		OUTFALL CHANNEL AND OUTLET
653+24.73 RT.	654+97.62 RT.	141	1.3			1.3	1.3		DOWNSTREAM BERM
TOTAL		9,418	16.7	0.3	6.6	16.7	~	0.3	

FOR INFORMATION ONLY - INCLUDED IN THE COST OF SEEDING AREA NO.1 & SEEDING AREA NO. 3