ADDITIONAL GRADING

STATION		cu. yards			REMARKS
		INCL. IN ROADWAY		ADD. UNCL. EXC.	
FROM	TO	UNCL. EXC.	EMB.+		
112+59.59	487+00.10		17,821		TOPSOIL REPLACEMENT
121+00		85	140		FARM/FIELD APP RT.
121+00		30	160		FARM/FIELD APP LT.
151+00		10	100		FARM FIELD APP LT.
155+50	156+00	45			10' WIDE DITCH, 75' RT.
156+50		10	90		FARM FIELD APP RT.
165+72		5	225		PUBLIC APP RT.
165+72		5	80		FARM FIELD APP LT.
164+95	165+10			70	INLET DITCH RT.
165+93	166+50			130	OUTLET DITCH RT.
170+20					ABANDON APP LT.
188+72.79		1,720	270		PUBLIC APP LT.
188+87.43		770	1,350		PUBLIC APP RT.
195+50		115	85		FARM FIELD APP LT.
215+00		240	95		FARM FIELD APP LT.
215+00		5	150		FARM FIELD APP RT.
226+11		450	435		PRIVATE APP LT.
253+50		70	175		PRIVATE APP LT.
258+00		35	235		PRIVATE APP LT.
275+67.93		20	1,280		PRIVATE APP RT.
275+63.63		5	55		FARM FIELD APP RT.
278+70			280		PRIVATE APP LT.
305+50			80		DITCH BLOCK LT.
333+00		110	2,125		PUBLIC APP LT.
0+75	2+02.09	65			DRAINAGE DITCH ON APPROACH LT. (333+00)
396+00					ABANDON APP RT.
408+00		125	3,710		PUBLIC APP RT.
420+12		15	220		FARM FIELD APP RT.
420+12		15	220		FARM FIELD APP LT.
426+50			35		DITCH BLOCK LT.
426+75	428+00	100			DITCH LT.
469+50		10	215		FARM FIELD APP LT.
469+50		10	315		FARM FIELD APP RT.
SUBTOTAL		**4,070**	**29,946**	**200**	