STORM DRAIN STRUCTURE SCHEDULE

NAME	STATION	each							vertical feet		REMARKS
		STORM DRAIN STRUCTURE		MANHOLE LID & FRAME	CURB INLET FRAME & GRATE		DROP INLET FRAME & GRATE	CONCRETE APRON	ADDITIONAL BARREL		
		INLET BASE 30"	MANHOLE BASE 48"		TYPE A	TYPE B	TYPE 4			48"	
I-1	113+10.00		1			1					23.62' RT.
I-2	113+16.00		1			1					26.16' LT.
I-3	113+75.50		1		1						39.78' LT.
MH-1	114+95.00		1	1						2	10.02' LT.
I-4	208+00.00		1			1					17.43' LT.
I-5	208+00.00		1			1					22.26' RT.
I-6	205+80.00		1			1					35.03' LT.
I-7	205+75.00		1			1				1	34.97' RT.
I-8	203+78.00		1			1					13.71' LT.
I-9	203+78.00		1			1					13.71' RT.
I-10	116+62.00		1			1					30.98' LT.
I-11	116+62.00		1			1					19.37' RT.
I-12	119+25.00	1					1	1			21.88' LT.
I-13	119+25.00		1				1	1			17.38' RT.
TOTAL		**1**	**13**	**1**	**1**	**10**	**2**	**2**		**3**	HSIP FUNDING

SEE DETAIL SHEETS