SEE THIS EXAMPLE FOR: RETAINING WALL & REINF. RET. WALL

RETAINING WALL *

STATION		sq. yards	sq. feet	linear feet		REMARKS
FROM	TO	RETAINING WALL **	REINF. CONCRETE RETAINING WALL	PIPE-POLY 6 INCH PERF #	WALL HEIGHT #	
18+19.68	19+08.64		232		2.6	RT.
18+93.00	19+53.99	18			1.3	RT. - PARCEL 12
19+38.31	19+59.64		56		2.6	RT.
19+59.64	20+00.89	25			3.7	RT.
20+18.27	21+23.31	33			2.5	RT.
48+08.90	49+98.94	42			2.0	LT.
10+54.62	12+27.91		642	171.5	3.7	E TAMARACK ST. - RT. CIP CONC. WALL
TOTAL		118	930	~	~	

* SEE DETAIL SHEET

** REFER TO LOW HEIGHT CONCRETE BLOCK RETAINING WALL SPECIAL PROVISION

FOR INFORMATION ONLY

SEE THIS EXAMPLE FOR: SOIL NAIL & MSE WALL

RETAINING WALL *

STATION		sq. yards			REMARKS
		MSE RETAINING WALL	SOIL NAIL RETAINING WALL	AESTHETIC TREATMENT #	
FROM	TO				
400+41.20	401+89.24	323		323	WALL NO. 1 - I-94, LT.
68+56.21	70+26.37	378		378	WALL NO. 2 - HAYNES, LT.
69+10.60	71+12.16	430		430	WALL NO. 3 - HAYNES, RT.
410+75.00	416+50.00		1,038	1,038	0.5:1 SLOPE - RAMP B2, LT.
TOTAL		1,130	1,038	~	

* SEE DETAIL SHEET
# FOR INFORMATION ONLY

SEE THIS EXAMPLE FOR: DESIGN, CONSTRUCT RET. WALL

RETAINING WALL

STATION		sq. yards	REMARKS
FROM	TO	DESIGN CONSTRUCT RETAINING WALL	
320+52.51	320+81.07	25.5	RT; WALL NO. 2; SEE DETAILS
320+57.53	320+81.07	25.8	LT; WALL NO. 1; SEE DETAILS
324+16.93	324+33.25	14.2	RT; WALL NO. 4; SEE DETAILS
324+16.93	324+67.94	59.9	LT; WALL NO. 3; SEE DETAILS
TOTAL		125.4	